

Новое подключение: медная линия до 20 м и один роутер

РАСЧЁТНО: 75 МИН

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ

БЕЗ ДОРОГИ

Объём: Простая согласованная доступная трасса, готовый разрешённый порт и один роутер. Включает кабельные работы и установку роутера; их SOP повторно не прибавляются.

Исполнитель: Один мастер: медные линии, оконцевание, проверка и настройка роутера.

До начала: Трасса, точка подключения, доступ и модель роутера согласованы. Подтверждён замер 20 м и 10 точек крепления; при отличии пересчитать комплект. Трасса без высотных, электротехнических и сложных строительных работ.

Когда применять: Заявка на подключение - при подтверждённой медной трассе до 20 м; Заказ подключения/Дозаказ оборудования - при заказе полного нового подключения.

Материалы и оборудование на одну операцию

Позиция	Кол-во	Применение
Медный кабель согласованной категории	20 м	Обязательно. Синтетический предзамер; тип и фактическая длина обязательны к подтверждению.
Медный кабель согласованной категории	5 м	Запас. Резерв того же типа; списывать только фактический расход.
Совместимый коннектор	2 шт.	Обязательно. Для согласованной схемы оконцевания; тип соответствует кабелю.
Совместимый коннектор	2 шт.	Запас. Запас для повторного оконцевания.
Крепёж по типу основания	10 точек	Обязательно. Синтетический предзамер; состав одной точки уточняется по основанию.
Крепёж по типу основания	2 точки	Запас. Запас по согласованному способу крепления.
Роутер согласованной модели	1 шт.	Обязательно. Совместимость и комплектация подтверждены.
Совместимый блок питания роутера	1 шт.	По условию. Входит в комплект; отдельно выдать только при отсутствии. Всего нужен один.
Медный Ethernet-патч-корд	1 шт.	По условию. Только если нужен по схеме; комплектный учитывается.

Инструменты: Набор ручного инструмента - 1 компл.; Инструмент для оконцевания выбранного кабеля - 1 компл.; Тестер Ethernet-линии - 1 шт.; Ноутбук с Ethernet-интерфейсом - 1 шт..

Последовательность и время выполнения

№	Действие	Мин.
1	Сверить заказ, порт и комплект.	5
2	Проверить трассу, замер и способ крепления.	10
3	Проложить и закрепить кабель по согласованной трассе.	25
4	Оконцевать и проверить линию тестером.	10
5	Подключить и настроить роутер.	15
6	Проверить услугу, записать расход и передать результат клиенту.	10
ИТОГО - расчётное время		75

Результат: Линия прошла проверку; доступ через роутер работает. Трасса, фактический расход и серийный номер записаны.

Остановить / передать: Трасса длиннее 20 м или сложнее согласованной: пересчитать время и комплект. Нет готового порта, доступа или безопасных условий: требуется согласование.

Комплексная операция уже включает кабельный участок и роутер. Не добавлять время и материалы SOP установки роутера/кабеля повторно.

Основание времени. Точная норма времени этой операции в материалах не приложена; на встрече таблицу нормативов обещали предоставить. Время в карточке расчётное. message.txt: ответы о длительности работ (строки 71-81).

Количества - демо-комплект на указанный объём работ. Совместимость, состав коробки и условия применения подтвердить до выдачи. Дорога, парковка и подход учитываются отдельно (message.txt, ответ о длительности, строки 75-77).